

## Erschließung

Projekt:	Baumaßnahme in der Steglichstraße in 01326 Dresden
Projektkurzbeschreibung:	Ersatz der vorhandenen Niederspannungsfreileitung durch Erdkabel Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung Verlegung einer Gasleitung im oberen Bereich Steglichstraße
Leistungsumfang:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ingenieurbauwerke nach HOAI § 43 LP 3-6</li></ul>
Projektdaten:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 540 m NS-Kabel NAYY-J 4x150 1 kV</li><li>• 275 m NS-Kabel NAYY-J 4x70 1 kV</li><li>• Umbindung und Erneuerung von 19 Stromhausanschlüssen</li><li>• 550 m Rohrverband SRVG 24x7</li><li>• 550 m Kabel NYY-J 4x25 für öffentliche Beleuchtung</li><li>• 15 Beleuchtungsmasten mit Hülsenfundament</li><li>• 290 m Gasmitteldruckleitung DN 150 Stahl einschl. Umbindung von 13 Hausanschlüssen</li></ul>
Projektvolumen:	ca. 400.000,00 € brutto
Ausführungszeit:	2018/2019

